

#### □公表の目的

学校は、子供たちの学習の場であるとともに、災害時に地域住民の避難場所となるなど、大切な役割を担っています。このため、想定される地震災害に対応するために耐震性が確保されていない学校施設の耐震化を進めていきます。

当市では、旧基準（昭和56年6月1日の耐震基準の見直し以前に用いられた耐震基準）により建築された校舎等については、優先度調査の実施結果に基づき、平成18年度から2次診断により耐震補強の必要性の有無を判断し、順次耐震化を実施しています。

耐震診断の実施及びその結果については、「地震防災対策特別措置法」（平成24年6月27日最終改正）に基づき、次のとおり公表します。

#### □耐震化状況および耐震診断結果について（平成27年4月1日現在）

当市の耐震化状況及び耐震診断結果については、別添の学校施設の耐震化状況一覧表のとおりです。耐震化率は、非木造施設のみで**77.6%**です。

#### □今後の耐震化の取り組みについて

学校施設の耐震化は、早急に取り組まなければならない重要施策ですので、残りの2次診断を継続して実施し、順次耐震補強を必要とする学校施設の耐震補強又は改築を進めていきます。

# ☆学校施設の耐震化状況一覧表

旧耐震基準で建築された施設

平成27年4月1日 現在

No	施設名称	棟名称	構造規模等			建設年月	耐震基準	診断状況	優先度ランク	フレームのIs値		フレームのq値及びCTU・SD値		備考
			構造	面積	階数					フレームの最大	フレームの最小	フレームの最大	フレームの最小	
1	中郷第一小学校	校舎A	RC	3,018	3	S56.3	旧		2次診断判定	0.83				H21 耐震性あり判定
		校舎B	RC	1,120	3	S57.3	新							
		校舎C	RC	1,007	3	S57.3	新							
		体育館	S	757	2	S57.3	新							
2	中郷第二小学校	校舎	RC	3,198	3	S59.3	新							
		体育館	S	687	2	S59.3	新							
3	石岡小学校	校舎	RC	2,304	3	S63.3	新							
		体育館	S	703	2	S60.3	新							
4	精華小学校	校舎	RC	5,374	3	H3.2	新							
		体育館	S	1,229	1	H11.3	新							
5	明德小学校	校舎A	RC	3,405	3	H16.11	新							
		校舎B	RC	29	2	H16.11	新							
		校舎C	RC	794	2	H16.11	新							
		体育館	S	982	1	H18.3	新							
6	中妻小学校	校舎	RC	3,420	4	H1.4	新							
		体育館	S	559	2	S55.3	旧	2次診断済		0.31	0.18	0.94	0.54	H27 耐震補強工事予定
7	華川小学校	校舎	RC	1,931	3	S63.8	新							
		体育館	S	554	2	S50.2	旧	2次診断済		1.88	0.21	1.88	0.64	H27 耐震補強工事予定
8	関南小学校	校舎A(1棟2期)	RC	1,938	3	S40.3 S41.3	旧	2次診断済		1.89	0.18	2.36	0.23	CTU・SD値
		校舎B	RC	601	3	S62.1	新							
		体育館	S	681	2	S56.3	旧		補強値	0.78				H21 耐震補強工事済
9	大津小学校	校舎	RC	4,425	3	H2.3	新							
		体育館	S	931	1	H2.3	新							
10	平潟小学校	校舎	RC	3,100	3	H8.11	新							
		体育館	S	975	1	H9.12	新							
11	関本第一小学校	校舎	RC	1,848	3	S61.3	新							
		体育館	S	513	2	S51.3	旧	2次診断済		1.41	0.09	1.94	0.27	q値
12	富士ヶ丘小学校	校舎	RC	1,848	3	S55.3	旧	2次診断済		3.31	0.51	3.56	0.55	CTU・SD値
		体育館	S	699	2	S58.3	新							
13	中郷中学校	校舎A	RC	2,392	3	S53.12	旧		補強値	0.77				H23 耐震補強工事済
		校舎B	RC	2,635	3	S60.3	新							
		校舎C	RC	299	1	S60.3	新							
		体育館	W	1,020	1	H5.3	新							
		柔剣道場	S	468	1	H22.10	新							
14	磯原中学校	校舎A(1棟3期)	RC	1,684	3	S37.3 S43.2 S45.1	旧	優先度調査済	①					耐力度調査予定
		校舎B	RC	638	2	S45.1	旧	優先度調査済	②					耐力度調査予定
		校舎C	RC	1,552	3	S62.3	新							
		校舎D	RC	613	3	S62.3	新							
		体育館	S	969	2	S46.2	旧	優先度調査済	③					耐力度調査予定
15	華川中学校	校舎A	RC	1,691	3	S53.12	旧	2次診断済		2.69	0.53	2.77	0.35	H27 耐震補強工事予定
		校舎B	RC	376	2	S63.3	新							
		校舎B	S	199	2	H8.2								
		体育館	S	806	2	S47.3	旧		補強値	0.86				H24 耐震補強工事済
16	常北中学校	校舎A	RC	2,853	3	S55.3	旧		補強値	0.75				H26 耐震補強工事済
		校舎B	RC	1,253	2	S61.3	新							
		体育館	S	999	1	H4.5	新							
		柔剣道場	S	468	1	H22.11	新							
17	関本中学校	校舎A(1棟2期)	RC	1,154	3	S36.7 S41.12	旧	2次診断済		1.72	0.34	1.76	0.43	CTU・SD値 H24耐力度調査済
		校舎B	RC	988	3	S58.3	新							
		体育館	RC+S (混構造)	797	2	S45.3	旧	2次診断済		0.74	0.94	0.47	0.37	1階RC CTU・SD値 2階S q値 H24耐力度調査済

## 学校施設の耐震状況一覧表の用語等について

構造	RC:鉄筋コンクリート造 S:鉄骨造 W:木造
耐震基準	旧:昭和56年6月1日の耐震基準見直し以前に用いられていた耐震基準により建築されたもの 新:昭和56年6月1日に施行された耐震基準により建築されたもの
診断状況	優先度調査: 建物の建築年、構造形式、コンクリート強度、耐震壁などから2次診断を実施する優先度を検討するため、文部科学省が定めた調査で5段階の優先度ランクに判定され小さい数値ほど優先度が高くなります。 2次診断: 柱・壁・コンクリート強度、鉄筋量等から建物の強さと粘り強さ推定し、耐震補強等の必要性を検討する診断方法です。
Is値	2次診断の結果、建物の粘り強さに形状や経年等を考慮して算出される構造耐震指標で、建築物の構造フレーム毎に算出されます。又体育館のように、構造的に空間が多く、屋根を構成する部材が小さい建物では、部分的に非常に低いIs値が示されることがあります。
q値	2次診断の結果、建物が水平方向の力に耐えられる力の指標で、建築物の構造フレーム毎に算出されます。値が大きいほど耐震性が高いことを表します。
CTU・Sd値	第2次診断の結果、算出される建物が水平方向の力に耐えられる力の指標です。値が大きいほど耐震性が高いことを表します。

### ☆Is、q値に応じた地震に対する目安（主に診断対象が体育館の指標）

Isが0.3未満の場合 又はq値0.5未満の場合	大規模な地震の振動及び衝撃に対して倒壊、又は崩壊する危険性が高い
Isが0.3以上0.6未満の場合 又はq値0.5以上1.0未満の場合	大規模な地震の振動及び衝撃に対して倒壊、又は崩壊する危険性がある
Isが0.6以上の場合 かつq値が1.0以上の場合	大規模な地震の振動及び衝撃に対して倒壊、又は崩壊する危険性が低い

※ 大規模な地震とは、震度6強から震度7程度の地震を想定しています。

### ☆Is、CTU・Sd値に応じた地震に対する目安（主に診断対象が校舎の指標）

2次診断において耐震性能を表す指標であるIs値については、0.7を超えることが必須ですが、0.7を超えてもCTU・Sd値が0.3未満（q値が1.0未満に相当）になると耐震補強が必要となります。